

市桥街东涌路145、147、149号二层空置物业升级改造工 程清单报价汇总表

[illegible]

装修部分项目清单报价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	综合合价
	余泥渣土场外运输与排放					
1	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:15km	m3	88.56		
	拆除工程					
2	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除木板饰面	m2	112.27		
3	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:拆除木间墙、屏风	m2	69.1		
4	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除墙身软包	m2	27.56		
5	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体	m3	27.46		
6	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板种类:拆除木质玻璃栏杆	m	3.62		
7	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:拆除木质隔断	m2	9.18		
8	柜体拆除	1. 柜体材质:拆除吧台、橱柜、吊柜	m	14.45		
9	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除洗手台	m2	3.1		
10	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:铲除墙面抹灰到结构层	m2	274.25		
11	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除地面	m3	24.98		
12	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除屋面混凝土	m2	34.78		
13	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:铲除天棚抹灰到结构层	m2	92.05		
14	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除天花吊顶	m2	261.86		
15	碳钢通风管道	1. 名称:拆除风槽	m2	102.98		
16	轴流通风机	1. 名称:拆除风机	台	3		
17	拆除不锈钢架500*800mm	1. 构件名称:拆除不锈钢架500*800mm	m	9.8		
	砌筑工程					
18	实心砖墙	1. 墙体类型:200mm墙 2. 砖品种、规格、强度等级:混凝土砖	m3	3.17		
	门窗工程					
19	木质门	1. 门类型:成品实木门	m2	12		
20	金属(塑钢)门	1. 门类型:304不锈钢门	m2	5.45		
21	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃	m2	26.25		

22	金属格栅窗	1. 窗类型:304不锈钢防盗网	m2	26.25		
23	金属格栅窗	1. 窗类型:不锈钢防鼠网	m2	1.2		
24	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚大理石、磨边	m2	2.63		
	屋面及防水工程					
25	屋面涂膜防水	1. 找平层材料、厚度:30mm厚LC5.0轻骨料混凝土、20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚合成高分子防水涂料 3. 卷材材料、厚度:2.0mm厚APF自粘	m2	34.78		
26	楼(地)面涂膜防水	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 涂膜厚度、遍数:1.2mm厚聚氨酯防	m2	1		
	保温、隔热、防腐工程					
27	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:40mm厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 隔气层材料品种、厚度:干铺	m2	34.78		
	楼地面装饰工程					
28	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜	m2	169.67		
29	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm防滑砖	m2	1		
30	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm防滑砖	m2	34.78		
31	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600阶梯地砖	m2	10.03		
32	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 找平层厚度、砂浆配合比:17mm厚1:3水泥砂浆 3. 粘贴层厚度、材料种类:3-4mm厚1:1水泥砂浆加水重20% 4. 面层材料品种、规格、颜色:8-10	m2	21.03		
	墙柱面装饰工程					
33	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆	m2	540.99		
34	块料墙面	1. 找平层材料、厚度:15mm厚1:3水泥砂浆、5mm厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:3-4mm厚1:1水泥砂浆加水重20% 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10	m2	3.42		
35	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔断材料品种、规格、颜色:玻璃	m2	143.55		

36	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:25mm厚抗倍特板	m2	3.01		
	天棚工程					
37	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规	m2	345.69		
38	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规	m2	27.64		
	油漆、涂料、裱糊工程					
39	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍、面漆两遍	m2	540.99		
40	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:顶棚 2. 基层类型:素水泥浆一道 3. 腻子种类:3mm厚底基防裂腻子、2mm厚面层耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色涂料	m2	10.03		
	其他装饰工程					
41	洗手台柜	1. 台柜规格:2000*600*850mm 2. 材料种类、规格:20mm厚米黄色大理石、全铝制仿木纹柜门、白色陶瓷洗手盆 3. 五金种类、规格:304不锈钢水龙头	m	2		
	措施项目					
42	满堂脚手架	1. 搭设高度:3.6m以内	m2	383.36		
43	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰高度、层数:二楼 2. 装饰内容:水泥、砂浆、拆除废料、砖、陶瓷面砖、石材、硅酸钙板、门窗、涂料等 3. 运输条件或方式:人工运输	项	1		
	单价措施合计					
	其他项目费	费率				
32	包干费		项			
33	税金	9%	项			
总报价						

安装部分项目清单报价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	综合合价
	整个项目					
1	配电箱	1. 名称:LB照明配电箱	台	5		
2	配电箱	1. 名称:LBZzm配电箱	台	1		
3	配管	1. 材质:JDG20 2. 配置形式:暗敷	m	1.5		
4	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50mm	m	23.28		
5	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*50mm	m	10		
6	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:40*18mm	m	25.02		
7	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:25*14mm	m	494.91		
8	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-1KV-4*5+1*25	m	10		
9	配线	1. 型号:ZR-BV-2.5m2 2. 配线部位:线槽穿线	m	1654.65		
10	配线	1. 型号:ZR-BV-4m2 2. 配线部位:线槽穿线	m	52.53		
11	配线	1. 型号:ZR-BV-6m2 2. 配线部位:线槽穿线	m	153.95		
12	配线	1. 型号:ZR-BV-10m2 2. 配线部位:线槽穿线	m	479.35		
13	装饰灯	1. 名称:600*600LED灯盘32W 2. 安装形式:嵌入式	套	42		
14	装饰灯	1. 名称:300*300LED灯盘10W 2. 安装形式:嵌入式	套	8		
15	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯8W	套	1		
16	照明开关	1. 材质:单联单控开关10A	个	3		
17	照明开关	1. 材质:双联单控开关10A	个	5		
18	照明开关	1. 材质:三联单控开关10A	个	4		
19	照明开关	1. 材质:单联双控开关10A	个	4		
20	插座	1. 材质:二三插座10A	个	35		
21	插座	1. 材质:空调插座16A	个	2		
22	接线盒	1. 材质:接线盒	个	53		
23	普通灯具	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:2W LED	套	1		
24	普通灯具	1. 名称:单面单向疏散指示灯 2. 型号:2W LED	套	1		
25	普通灯具	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 型号:2*1W LED	套	1		

26	风扇	1. 名称:排气扇	台	5		
27	风扇	1. 名称:天花式排气扇	台	14		
28	送配电装置系统	1. 名称:电气调试	系统	1		
	措施项目					
29	高层施工增加		项	1		
30	脚手架搭拆费		项	1		
	单价措施合计					
	其他项目费	费率				
32	包干费		项			
33	税金	9%	项			
总报价						