

广州市番安企业管理有限公司围蔽工程项目清单报价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	综合合价
	余泥渣土场外运输与排放					
1	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km	m3	23.19		
2	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:15km	m3	11.07		
	土石方工程					
3	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	40.71		
4	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	17.52		
	拆除工程					
5	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板种类:拆除镀锌网围栏、拆除铁艺围栏	m	170.72		
6	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:拆除宣传栏	m2	17.64		
	砌体工程					
7	实心砖墙	1. 墙体类型:200围墙 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	46.15		
	钢筋及钢筋混凝土工程					
8	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	6.26		
9	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	12.86		
10	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	6.3		
11	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C15	m3	1.22		
12	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 10内	t	0.291		
13	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.612		
14	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	0.215		
	墙柱面工程					
15	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆	m2	516.92		
16	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆二遍	m2	516.92		

广州市番安企业管理有限公司围蔽工程项目清单报价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	综合合价
17	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类:橡胶弹性体	m	9		
	措施项目					
18	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面	m2	516.92		
19	基础	1. 模板类型:垫层模板	m2	8.95		
20	基础	1. 模板类型:基础模板	m2	22.37		
21	矩形柱	1. 模板类型:柱模板	m2	50.4		
22	扶手	1. 模板类型:压顶模板	m2	12.23		
	单价措施合计					
	其他项目费	费率				
23	包干费		项			
24	税金	9%	项			
总报价						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08